

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### „Ielu apgaismojuma izbūve Rīgas ielas posmā no C-65 līdz stāvvietai „Loki”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā”

1. Būvuzņēmējam līguma izpildē jāievēro būvprojekts „Ielu apgaismojuma Rīgas ielas posmā no C-65 līdz stāvvietai „Loki”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” un 16.09.2014. Ministru Kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi, (prot. Nr.49 5.§).
2. Būvdarbu periods ir laika posms no Būves vietas nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz Būves nodošanai ekspluatācijā.
3. Līguma izpildē Būvuzņēmējam jāievēro Specifikācijās norādītos standartus vai norādītajiem standartiem ekvivalentus standartus.
4. Darbu un materiālu apjomi jāskata **saistībā ar būvprojektu dokumentāciju**. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības.
5. Par uzturēšanas darbiem būvobjekta robežās būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.
6. Būvuzņēmējam būvniecības laikā (līnijas būvniecības robežās) jānodrošina:
  - 6.1. Autotransporta (operatīvā, apkalpojošā) un gājēju droša un brīva satiksme pa Sila ielu;
  - 6.2. Jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārlicinās vai satiksme uz esošajām ielām, gājēju ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta;
  - 6.3. Netraucēta piekļūšana nekustamajiem īpašumiem, par piekļūšanas ierobežojumiem savlaicīgi brīdināt n/ī īpašniekus;
  - 6.4. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
7. Būvdarbu laikā noņemtie liekie materiāli tiek nogādāti uz Būvuzņēmēja atbērti. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija – jānolīdzina, jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi, zaļie stādījumi jāatjauno atbilstoši 25.09.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Par ceļu aizsardzību un kārtību kādā veicami darbi uz pašvaldības ceļiem Babītes novadā.”
8. Satiksmes organizācijas aprīkojumam būves vietā jāatbilst VAS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņotām, Pasūtītāja apstiprinātām Darba vietas aprīkojuma shēmām, atbilstoši 02.10.2001. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un 16.09.2014. Ministru Kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi, (prot. Nr.49 5.§).
9. Izpildītājs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, satiksmes drošības aprīkojuma un autoceļa kompleksā ietilpstošo būvju, kā arī esošo gājēju ceļu tehnisko stāvokli būvdarbu periodā.
10. Jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāorganizē 02.10.2001. Ministru Kabineta noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” noteiktajā kārtībā.
11. Ja Darbu daudzumu sarakstā - tāmē ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā - tāmē minētie, kā arī atbilst būvprojektam. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar projekta autoru un Pasūtītāju.
12. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs izstrādā izpildmērījumu plānu.

13. Būvdarbus organizē, pieprasa un saņem nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un objektu nodod ekspluatācijā Būvuzņēmējs, atbilstoši 16.09.2014. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi, neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi".

Sagatavoja Babītes novada pašvaldības elektriķis

09.08.2016.



Andis Dičmanis