


## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### Telpu remont darbi.

PII "Saimīte", Rīgas iela 7,  
Piņķi, Babītes novads, LV – 2107 :

1. Izpildot minētos darbus, jāievēro visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darba izpildi.
2. **Darbus uzsākt no 2017.gada 03.jūlija.**
3. **Darbus veikt līdz 2017.gada 28. jūlijam.**
4. Pirms darbu uzsākšanas darba zonā jānosedz durvis, logi.
5. Būvgružu pārvietošana uz būvuzņēmēja konteineri, deportēšana.
6. Sienu krāsošana ar nodilumizturīgu krāsu 2x - Sadolin Bindo 20 vai analogs. Par krāsu toņiem vienoties ar bērnudārza administrāciju.
7. Nodrošināt apmesto un špaktelēto krāsošanai paredzēto virsmu atbilstību Q-3 apdares kvalitātes prasībām.
8. Pēc darbiem veikt objekta sakopšanu.
9. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti lokālās tāmes sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
10. Pirms durvju pasūtīšanas un montāžas, ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
11. Visi krāsu toņi jāsakāņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
12. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas, ūdensapgādes tīklu pieslēgumu nodrošina Pasūtītājs norādītajā vietā.
13. Veikto darbu garantija Darbu (būvdarbi), pielietoto materiālu un iekārtu minimālais garantijas termiņš ir 36 (sešdesmit) mēneši skaitot no dienas, kurā būvobjekts tiek nodots pieņemšanas nodošanas aktā.

Sastādīja:   
Projektu vadītājs M. Grēniņš  
2017.gada 23.maijā.