

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bebru alu likvidēšana un uzbrauktuvju izbūve Dzilnupes poldera aizsargdambim Babītes pagastā, Babītes novadā

Iepirkuma līguma priekšmets – Bebru alu likvidēšana un uzbrauktuvju izbūve Dzilnupes polderu aizsargdambim.

Līguma izpildes vieta: Dzilnupes polderu aizsargdambis, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Līguma izpildes termiņš – aptuveni 3 nedēļas, no 29.05.2017. līdz 16.06.2017.

Veicamo darbu apraksts un apjomi:


1. Aizsargdambja uzbrauktuvju (2 gab.) izbūve

Darbu ietvaros jāveic minerālgrunts pievešana, profila izveidošana, brauktuves pieblīvēšana (60 m³ uz katru uzbrauktuvi)

2. Aizsargdambja bebru alu likvidēšana.

Darbu ietvaros jāveic bebru alu pārrakšana ar ekskavatoru, pārraktās vietas piebēršana ar pievestu grunti un izlīdzināšana, ievērojot nogāzes slīpumu. Zāļu sēja izlīdzinātajās platībās.

	Darbi	Mērv.	Daudz.
1.	Uzbrauktuvju (2 gab) izveide ar pievesto minerālgrunti (grunts transports līdz 8 km) no pasūtītāja atbērtnes	m ³	120
2.	Bebru alu atrakšana dambja nogāzēs un virsmā, aizbēršana ar esošo grunti, veicot blietēšanu pa kārtām	m ³	250
3.	Atrakto vietu piebēršana ar pievesto grunti no pašvaldības atbērtnes ar grunts transportu līdz 8 km	m ³	400
4.	Dambja nogāžu planēšana	m ²	2500
5.	Zālāja sējums dambja nogāzēs	m ²	2500

Sastādīja: 
Meliorācijas inženieris A.Prindulis
2017.gada 12.maijā