

DARBA UZDEVUMS

“Meža ielas posma (2.posms) Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūves būvuzraudzība”

1. Izpildītājs nodrošina sertificētu darbinieku, ceļu būvuzraugu būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai.
2. Uzraudzība jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, būvprojektam „ Meža ielas posma (2.posms) Babītē, Babītes novadā pārbūve (1. kārtā)”, Autoceļu specifikācijām, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem:
3. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, veic visus būvdarbu līgumā uzskaitītos būvuzrauga pienākumus, kas nav atrunāti būvuzraudzības līgumā. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.
4. Plāno, rīko un protokolē darbu sanāksmes, pirmo ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas objektā, pēc tam, pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 4 nedēļās.
5. Uzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, ievērojot, ka:
 - 5.1. Būvuzraugam jāatrodas objektā katru dienu, kad vien norit būvdarbi ne mazāk kā 1(vienu) stundu dienā, neieskaitot darba sanāksmes un laiku pēc Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma;
 - 5.2. Obligāti nodrošināt Būvuzrauga klātbūtni segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā;
 - 5.3. Obligāti nodrošināt Būvuzrauga atrašanos objektā asfaltēšanas darbu laikā.
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt Būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu (Darba programmu), atbilstību specifikācijām un apstiprina to.
7. Periodiski, ja nepieciešams ik dienu, pārbaudīt Būvuzņēmēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darbu programmā. Būvuzraugam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
8. Kontrolēt būvniecības procesu: asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko.būvju izbūves procesu, veikt nepieciešamos mērījumus, piedalīties Būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, testējot tādas īpašības. kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un šķērslīdzenums, blīvums u.c. Šaubu gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes ar būvdarbu līguma izpildi nesaistītā, akreditētā laboratorijā
9. Veikt augstākminēto procesu fotografēšanu, noteikt konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu.
10. Kontrolēt izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, paveiktā apjoma atbilstību reālajai situācijai, salīdzinājumā ar plānoto pēc tāmes (Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājumu), ar parakstu apliecināt to atbilstību faktiskai situācijai un uzglabāt uzmērījumu kontroles pierakstus līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, pēc tam nodot Pasūtītājam.
11. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt ikmēneša Aktus par izpildītiem darbiem.
12. Kontrolēt izpildedokumentāciju, kas ietver segto darbu pieņemšanas aktus, izpildshēmas, būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, iekārtu sertifikātu un pasēs, iekārtu lietošanas noteikumus u.t.t. kvalitāti un atbilstību.
13. Kontrolēt un veicināt būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veikt par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet

atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā nekavējoties sastādīt aktu par pārkāpumu, iepazīstīnot ar sastādīto aktu Būvuzņēmēja pārstāvi un iesniegt to Pasūtītāja pārstāvim.

14. Kontrolēt būvdarbu veikšanu atbilstoši kalendārajam grafikam.
15. Dot Būvuzņēmējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru un pieņemt lēmumus, saskaņojot ar Pasūtītāju, par izmaiņām būvprojektā.
16. Pieņemt lēmumus par Būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai, saskaņojot ar Pasūtītāju.
17. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolēt vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ierakstīt norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veikt atzīmes par šo norādījumu izpildi.
18. Kontrolēt satiksmes organizācijas līdzekļu darbību un izvietojumu būves vietā, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām.
19. Kontrolēt Darba aizsardzības un ugunsdrošības ievērošanu.
20. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, Pasūtītāja reputāciju, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītāja pārstāvim un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.
21. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāja pārstāvi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jā sagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma jā piedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
22. Dot Būvuzņēmējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārraudzīt paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
23. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu apjomu atbilstību, ar paredzēto Darba izpildes termiņu ievērošanu, ar Būvuzņēmēja veikto Darbu atskaitēm un rēķiniem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 dienu laikā iesniegt rakstisku atzinumu par iepriekš minētajiem jautājumiem.

Sagatavoja:

Babītes novada pašvaldības ceļu būvinženieris



Antra Parisa